

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac saperskich polegających na wykryciu i usunięciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego z terenu przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hangaru do celów szkoleniowych w m. Lubań wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, sporządzenie sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną zebranego materiału, kopiami protokołów, itp. oraz prowadzenie nadzoru saperskiego w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego.

2. Miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Miejsce świadczenia usług: teren Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań zaznaczonego na mapce stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, działka nr 2/13, AM-17, jedn. ewid. 0221001_1 Lubań, obręb ewid. 0002 Lubań.

Powierzchnia obejmująca przedmiot umowy została określona w pkt 3 oraz w Załączniku nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Powierzchnia terenu przewidziana do sprawdzenia i oczyszczenia, objęta niniejszym zamówieniem wynosi 5400 m² (błąd pomiarowy wynosi 5%). W pobliżu znajdują się budynki Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz zakładu przemysłowego „Agromet” ZEHS Lubań SA ul. Esperantystów 2 w Lubaniu.

Teren OSS SG - dawne koszary przy ul. Wojska Polskiego – Słowackiego - nie jest wpisany do rejestru zabytków i leży w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej „B” zapisanej w uchwale nr LIII/307/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lubań. Dodatkowo Zespół Koszarowy jako całość wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Lubań w związku z czym stanowi zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 13 w związku z art. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U z 2020r., poz. 282 z późn. zm.).

Teren zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hangaru do celów szkoleniowych w m. Lubań wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – działka nr 2/13, obręb 0002, AM-17 stanowi własność Skarbu Państwa, będący w trwałym zarządzie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu na mocy Decyzji Starosty Lubańskiego nr GK-N.7012/8/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. Teren inwestycji jest terenem zamkniętym na mocy Decyzji Nr 211 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 grudnia 2011 r. Teren inwestycji nie leży w obszarze chronionym Natura 2000 i nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

Obszar kompleksu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2 stanowi teren zabudowany, uzbrojony, częściowo zadrzewiony, częściowo utwardzony.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:

3.1 Etap I

Sprawdzenie terenu pod kątem obecności przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego na powierzchni 5400 m² (błąd pomiarowy wynosi 5%), położonego w gminie Lubań, powiat lubański, na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika Rückemanna w Lubaniu zaznaczonego na mapce stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym:

- a) opracowanie wymaganej dokumentacji techniczno-organizacyjnej;
- b) sprawdzenie terenu wskazanego w załączniku nr 1 z uwzględnieniem nw. głębokości:
Teren wykopu:
 - do głębokości wynoszącej 110 cm poniżej powierzchni istniejącego terenu,
 - do głębokości wynoszącej 250 cm poniżej powierzchni istniejącego terenu.

Uwaga!

Teren pod pryzmą należy sprawdzić do głębokości 250 cm poniżej powierzchni istniejącego terenu.

Obszar projektowanych przyłączy elektrycznych, telekomunikacyjnych i oświetlenia terenu:

 - do głębokości wynoszącej 100 cm poniżej powierzchni istniejącego terenu.

Obszar projektowanych przyłączy sanitarnych:

 - do głębokości wynoszącej 165 cm poniżej powierzchni istniejącego terenu,
 - do głębokości wynoszącej 300 cm poniżej powierzchni istniejącego terenu.

Uwaga!

Teren pod pryzmą należy sprawdzić do głębokości 165 cm poniżej powierzchni istniejącego terenu.

Obszar istniejących terenów utwardzonych:

 - do głębokości wynoszącej 100 cm poniżej powierzchni istniejącego terenu.
- c) rozpoznanie wykrytych przedmiotów,
- d) usunięcie wykrytych - bezpiecznych przedmiotów metalowych po uzgodnieniu z Zamawiającym,
- e) zgłoszenie przedstawicielowi Zamawiającego wykrytych przedmiotów niebezpiecznych w celu organizacji ich podjęcia i wywozu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- f) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatem czystości terenu.

3.2 Etap II

Wykonawca będzie pełnił nadzór saperski w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego (w oparciu o dokumentację powykonawczą oraz certyfikat czystości terenu opracowane w ramach Etapu I) podczas realizacji robót ziemnych, wykonywanych na podstawie umowy nr 12/SZP/2020 z dnia 22.07.2020 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, a Wykonawcą robót budowlanych, w tym:

- a) przeszkolenie pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych pod kątem przepisów bezpieczeństwa obowiązujących przy pracy w terenie zagrożonym występowaniem przedmiotów wybuchowych;
 - b) bezpośredni dozór pracowników i maszyn budowlanych, a w szczególności zabezpieczanie, obserwacja, wykrywanie przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, usunięcie wykrytych bezpiecznych przedmiotów metalowych, które ze względu na umiejscowienie w terenie nie zostały usunięte podczas realizacji Etapu I,
 - c) rozpoznanie wykrytych przedmiotów,
 - d) usunięcie wykrytych - bezpiecznych przedmiotów metalowych,
 - e) opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych czynności w ramach nadzoru saperskiego.
- Zamawiający wymaga, aby osoba/y pełniące/e nadzór saperski (wzywana/e przez Zamawiającego) przybyła/y w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego.

Strony ustalają, że za jeden dzień pełnienia nadzoru saperskiego uważa się 8 godzin. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia czasu pracy w danym dniu wynagrodzenie zostanie określone w sposób proporcjonalny, za każdą godzinę pracy.

4. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia.

a) Etap I

Wykonawca w terminie do 9 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia terenu, dokona sprawdzenia pod kątem obecności przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego na powierzchni 5400 m² (błąd pomiarowy wynosi 5%).

W przypadku gdy panujące warunki atmosferyczne nie będą umożliwiały wykonywania umowy w zakresie określonym w Etapie I, termin zostanie wydłużony o ilość dni uniemożliwiających wykonywanie umowy.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w zakresie Etapu I będzie spisany przez Zamawiającego i Wykonawcę **protokół odbioru Etapu I**.

b) Etap II

Wykonawca będzie pełnił nadzór saperski w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby osoba/y pełniąca/e nadzór saperski (wzywana/e przez Zamawiającego) przybyła/y w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego.

Przewidywany termin pełnienia nadzorów saperskich do dnia 15.10.2021 r.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w zakresie Etapu II będzie spisany przez Zamawiającego i Wykonawcę **protokół odbioru Etapu II**.

Zamawiający przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w zakresie wykonania Etapu II, w przypadku przedłużenia realizacji robót ziemnych na inwestycji pn. „Budowa hangaru do celów szkoleniowych w m. Lubań wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

5. Płatności

Zamawiający dokona płatności za wykonanie Etapu I i wykonanie Etapu II. Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru poszczególnego Etapu. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany przed wejściem w teren pozyskać wszelkie potrzebne zgody od zarządzającego terenem. Uzgodnić harmonogram prac z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym. Ponadto informować Zamawiającego oraz kierownika budowy Pana, tel. o ewentualnych zmianach w harmonogramie prac
7. Wykryte przedmioty niebezpieczne należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć, a następnie przekazać protokołarnie odpowiednim służbom.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Teren objęty przedmiotem zamówienia.