

NAZWA INWESTYCJI: Remont trzech kominów w ramach zadania pn. "Remont tarasu w Obiekcie Szkoleniowym w m. Szklarska Poręba

ADRES INWESTYCJI: Szklarska Poręba ul. Kołłątaja 4

NAZWA INWESTORA: OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

ADRES INWESTORA: UL. WOJSKA POLSKIEGO 2, 59-800 LUBAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ANDRZEJ JAROSZYŃSKI

DATA OPRACOWANIA: 21.08.2025

Kosztorys inwestorski obejmuje wykonanie remontu trzech kominów, Kominy zlokalizowane są na dachu budynku nr 1 w Obiekcie Szkoleniowym Straży Granicznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kołłątaja 4. Remont dotyczy zadania pn. "Remont tarasu w Obiekcie Szkoleniowym w m. Szklarska Poręba".

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 2-02 1603-07 analiza indywidualna	Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wysokości do 8 m	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR-W 2-02 0923-02 analiza indywidualna	Zabezpieczenie połaci dachowej oraz części tarasu.	m2		
		64	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
3	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (naprawa czapek kominowych)	m3		
		$(1 * 0,6 * 0,2) + (1,03 * 0,38 * 0,2) + (0,68 * 0,38 * 0,2)$	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
5	KNR-W 4-01 0736-01 analogia	Oczyszczenie spoin z usunięciem luźnej zaprawy w kominach z cegły ceramicznej.	m2		
		10,14	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
6	KNR 4-01 0108-13 0108 -16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
7	KNR 2-02 1501-02 analogia	Gruntowanie kominów	m2		
		10,14	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
8	KNR-W 2-02 0921-01 analogia	Spoinowanie, uzupełnienie ubytków w kominach	m2		
		10,14	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
9	KNR 2-02 1217-03 analogia	Narożniki aluminiowe	m		
		14,2	m	14,200	
				RAZEM	14,200
10	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		10,14	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
11	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm.	m2		
		1,75	m2	1,750	
				RAZEM	1,750
12	KNR-W 2-02 1519-01 z.sz. 5.1. 9917 analiza indywidualna	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - wysokość ponad 5 do 10 m	m2		
		10,14	m2	10,140	
				RAZEM	10,140

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01 0416-01 analiza indywidualna	Wymiana poziomych drewnianych zainpregnowanych ław kominiarskich.	m		
		2,4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
14	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych ław kominiarskich.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Działy kosztorysu	3
Obmiar	4
Spis treści	6